Instrumentace plynového závodu

OBLAST DODÁVKY

Střední východ

OBDOBÍ

2025



Fotografie ze zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

49 vztlakových sestav v etapě

4 radarové sestavy

8 přepravních beden

Orientační finanční pásmo

250-500 tis. EUR

Objednaný přístrojový rozsah; bez DPH

Přístrojová a komponentová dodávka

Etapová přístrojová dodávka zahrnovala 49 vztlakových měřicích sestav, čtyři radarové hladinoměry s komorami a čtyři místní indikátory ABB JDF200. Hlavice a mechanické části byly baleny odděleně a spojeny shodným technologickým označením. Soubor byl připraven v osmi bednách.

ROZSAH PRACÍ

- 49 hlavic vztlakových snímačů a 49 odpovídajících komor s výtlačnými tělesy
- 4 radarové hladinoměry s komorami
- 4 místní indikátory ABB JDF200
- Těsnění, spojovací a přírubové příslušenství

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: Industrial Process Solutions s.r.o.