Kolejnice vyhrabovacích strojů

LOKALITA PROJEKTU

Pardubice, Česko

OBDOBÍ

červen 2026



Detail kolejnice a vedení vyhrabovacího stroje z podkladů zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

2 kolejnice

5,8 m délka kusu

11,6 m celkem

Orientační finanční pásmo

do 100 tis. Kč

Fakturovaná výroba a dodávka kolejnic; bez DPH

Zakázková výroba a dodávka

Výroba a dodávka dvou kolejnic vyhrabovacích strojů pro provoz v Pardubicích. Každý díl měl délku 5 800 mm a montážní otvory podle výkresu; celková dodaná délka činila 11,6 m.

ROZSAH PRACÍ

- Dvě kolejnice, každá v délce 5 800 mm
- Celková délka dodaných dílů 11,6 m
- Výroba s montážními otvory podle výkresu
- V nabídce specifikovaný profil U 50 a ocel S235JR

Dodavatel: EMKO PROJECT s.r.o.