Nerezové stěny a podlaha kabiny lakovací technologie

LOKALITA

Kvasiny, Česko

OBDOBÍ

prosinec 2023



Fotografie ze zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

2 koridory kabiny

Návrh podlahy 2 × 32 m

Nerez 316 / 316L

Orientační finanční pásmo

1-5 mil. Kč

Fakturovaná výměna konstrukce; bez DPH

Rekonstrukce a montáž technologie

Částečná rekonstrukce řešila degradované pozinkované stěny a poškozenou podlahu kabiny. Zadání požadovalo zachování rozměrových návazností původních dílů a materiál odolný chemickému prostředí. Projekt zahrnul zaměření, výrobní dokumentaci, přípravu nerezových dílců a montážní práce plánované do výrobní odstávky.

ROZSAH PRACÍ

- Zaměření původní konstrukce a zpracování sestav levého a pravého koridoru
- Nerezové podlahové dílce, boční panely, zadní stěny a dveře
- Anolytové a odtokové žlaby, odvodňovací otvory a návaznosti na potrubí
- Demontáž, montáž, čištění a ochranný nátěr poškozených navazujících ploch

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.