Modernizace armatury a potrubí kopule

MÍSTO ZAKÁZKY

Rybitví, Česko

OBDOBÍ

2026



Armatura a potrubní propojení v montážní šachtě.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

1 uzavírací klapka DN500

Náhrada stávajícího šoupěte DN700

Potrubní a navazující elektro etapa

Orientační finanční pásmo

0,5-1 mil. Kč

Smluvní rozsah modernizace včetně rezervy; bez DPH

Potrubní etapa modernizace; navazující elektroovládání

Modernizace uzavíracího uzlu u provozní kopule propojila výměnu armatury s úpravou podzemního potrubí. Smluvní řešení nahrazuje stávající šoupě DN700 dvojitě excentrickou klapkou DN500 a řeší přechody, montážní kus i navazující elektrické ovládání. Fotografie zachycují potrubní a montážní etapu zakázky.

ROZSAH PRACÍ

- Výměna uzavírací armatury a úprava potrubního uzlu
- Klapka DN500, přechodové kusy a montážní propojení
- Koordinace strojní části s elektrickým ovládáním

EMKO PROJECT s.r.o.