EMKO PROJECT

REFERENČNÍ LIST

PROJEKT 692

Nerezová nádrž s míchadlem

MÍSTO INSTALACE

Přerov, Česko

OBDOBÍ

2024



Dílenské sestavování nerezové nádrže a míchadla před montáží v provozu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

1 nádrž s míchadlem

2 díly spojené svařováním na místě

Vnitřní průměr nádrže 1 950 mm

Orientační finanční pásmo

0,5-1 mil. Kč

Fakturovaná dodávka nádrže s míchadlem a montážní rozsah; bez DPH

Výroba, montáž a dodávka nádrže s míchadlem

Náhrada původní ocelové nádrže v Přerově novou nádobou s míchadlem zahrnovala výrobní návrh, dílenskou přípravu a montáž. Nádrž s vnitřním průměrem 1 950 mm byla rozdělena na dvě části a dokončena svařením na místě. Návrh řešil nerezový plášť a dno, horní uzávěr s uložením míchadla a pět procesních hrdel pro napojení na stávající technologii.

ROZSAH PRACÍ

- Výrobní návrh dělené nádrže, horního uzávěru a uložení míchadla
- Nerezové části z materiálu 1.4571 / AISI 316Ti
- Dílenská výroba a předmontáž, transport a dokončení na místě
- Svařovací mapa a plán vizuálních a kapilárních kontrol

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.