Nosné konstrukce pro manipulaci s karoseriemi

MÍSTO INSTALACE

Kvasiny, Česko

OBDOBÍ

2024



Fotografie ze zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

3 konstrukční sekce A-C

Cca 100 m trasy v projektu

Návrhová výška sekcí B/C: 9 m

Orientační finanční pásmo

500 tis.-1 mil. EUR

Ocelová konstrukce a projektování; bez DPH

Ocelová konstrukce a projektování

Projekt ocelových konstrukcí řešil prostorové vedení dopravníkové techniky pro převěšování karoserií v existujícím výrobním a logistickém prostoru. Zahrnoval nosné části, obslužné plochy a konstrukční návaznosti na halu. Předaný dodávkový rozsah této reference tvoří ocelová konstrukce a projektování.

ROZSAH PRACÍ

- Konstrukční projekt a statické posouzení nosných částí
- Zavěšená sekce, rámová část a propojené příhradové nosníky
- Podpory dopravníků, pochozí rošty, ochranné sítě a ztužení
- Zaměření návazností, kontrola geometrie a dílčí předání v prosinci 2024

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.