EMKO PROJECT

REFERENČNÍ LIST

PROJEKT 1136

Rekonstrukce odměrky HCl

LOKALITA

Rybitví, Česko

OBDOBÍ

červen 2026



AI ilustrace - nezobrazuje konkrétní dodávku.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Ø 1 200 × 2 000 mm

PP-H, stěna 8 mm

48 h zkouška těsnosti

Orientační finanční pásmo

100-500 tis. Kč

Fakturovaná rekonstrukce odměrky; bez DPH

Rekonstrukce a montáž technologie

Rekonstrukce odměrné nádrže kyseliny chlorovodíkové v Rybitví zahrnovala novou nádrž z PP-H, armatury, stavoznak a montážní napojení. Nádoba s vnitřním průměrem 1 200 mm a výškou válcové části 2 000 mm měla stěnu tloušťky 8 mm a doloženou dílenskou zkoušku těsnosti.

ROZSAH PRACÍ

- Nádrž z PP-H: vnitřní Ø 1 200 mm, výška válcové části 2 000 mm
- Tloušťka stěny 8 mm podle konečné dodávky
- Dva kulové ventily DN 50 a dva DN 25, jeden stavoznak
- Potrubní napojení, těsnění, montáž a dokumentace skutečného provedení

Dodavatel: EMKO PROJECT s.r.o.