Tepelná izolace procesního vařiče

LOKALITA

Pardubice, Česko

OBDOBÍ

2024



Procesní vařič s novým plechovým opláštěním tepelné izolace.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

80 mm izolace

Minerální vlna

Pozinkované opláštění

Orientační finanční pásmo

do 100 tis. Kč

Fakturované izolační práce; bez DPH

Montážní a servisní práce

Zhotovení a montáž tepelné izolace procesního vařiče v Pardubicích. Minerální vlna tloušťky 80 mm byla zakryta pozinkovaným trapézovým plechem; součástí práce bylo také utěsnění odkapového límce.

ROZSAH PRACÍ

- Montáž izolace z minerální vlny o tloušťce 80 mm
- Opláštění pozinkovaným trapézovým plechem
- Zatěsnění odkapového límce silikonovým tmelem

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.