Výměna reaktoru okyselení

MÍSTO INSTALACE

Lovosice, Česko

OBDOBÍ

2024



Fotografie ze zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

1 reaktor o objemu 3,9 m³

Montážní plošina v úrovni +6 m

15 upravených potrubních větví

Orientační finanční pásmo

1-5 mil. Kč

Fakturovaná výměna, montáž a související práce; bez DPH

Výměna, montáž a napojení technologie

Výměna reaktoru okyselení v Lovosicích zahrnovala projektovou přípravu, demontáž původní nádoby, úpravu uložení a osazení nového reaktoru o objemu 3,9 m³. Na montážní plošině v úrovni +6 m následovala kompletace míchadla a úprava 15 potrubních větví. Rozsah spojoval práce na ocelových konstrukcích, plastovém a kovovém potrubí, zkoušky a dokumentaci skutečného provedení.

ROZSAH PRACÍ

- Demontáž původní nádoby a montáž nového reaktoru v existujícím provozu
- Kotevní deska, úpravy roštů a montáž míchadla se dvěma míchacími prvky
- Potrubí PVDF, polypropylen, nerezová a uhlíková ocel
- Vodní zkouška na místě, provozní zkoušky potrubí a předání dokumentace

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.