Výroba vztlakových snímačů hladiny

CÍLOVÁ OBLAST PROJEKTU

Střední východ

OBDOBÍ

2025



Výrobní komponenty a přírubové části vztlakových snímačů hladiny před kompletací.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

88 vyrobených přístrojů

54 přístrojů s kalibrační inspekcí

Výrobní etapa a inspekce

Výrobní etapa zahrnovala 88 vztlakových snímačů hladiny včetně svařování, pasivace a tlakových zkoušek. Při dvoudenní inspekci v září 2025 byly předloženy výrobní a zkušební záznamy celého souboru. U 54 přístrojů byla součástí této inspekce také kalibrace.

ROZSAH PRACÍ

- Výroba a svařování 88 přístrojů, pasivace a tlakové zkoušky
- Rozměrové, vizuální (VT) a kapilární (PT) kontroly
- Kalibrační inspekce 54 přístrojů a materiálové atesty 3.1

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.