
Zpevnění pláště vodorovného zásobníku

LOKALITA

Pardubice, Česko

OBDOBÍ

2024



Fotografie ze zakázky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Zásobník 12 × 2,7 m

4 výztuhy dle výkresu

Plech 6 mm dle výkresu

Orientační finanční pásmo

100-500 tis. Kč

Fakturovaná oprava zásobníku; bez DPH

Montážní a servisní práce

Oprava pláště vodorovného zásobníku o rozměrech 12 × 2,7 m v Pardubicích. Řešení se zaměřilo na deformované oblasti u betonových podpěr a na osazení tvarovaných výztuh při zachování okolních konstrukcí.

ROZSAH PRACÍ

- Oprava pláště v místech betonových podpěr
- Výrobní výkres čtyř tvarovaných výztuh z plechu tloušťky 6 mm
- Nadzvednutí nádoby podle montážního návrhu pomocí zvedáků
- Osazení výztuh, svařování a kontrola provedení

Projektové portfolio EMKO. Dodavatel v době plnění: EMKO HOLDING s.r.o.